

バームハイツ西葛西E L V交換工事仕様

〈基本工事〉

1. 機械室内

巻上機（電動機）

制御盤

調速機

主ロープ

調速機ロープ

インターホン

2. 昇降路

制御ケーブル

塔内配線

上下リミットスイッチ

近接スイッチ

3. かが

操作盤

かが上コントロールBOX（インターホン、停電灯用バッテリー含む）

4. 乗場

操作盤

5. 管制運転装置

地震P・S波

停電時用非常装置

〈オプション工事〉

メンテナンス

フルメン 年12回

フルメン 年 6回

フルメン 年 4回

POG 年12回

POG 年 6回

POG 年 4回

緊急時の対応